

**Informacja Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg oraz o stanie przygotowań do „akcji zima” w sezonie 2013/2014**

W br. na terenie powiatu włoszczowskiego Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie przeprowadził na terenie poszczególnych gmin następujące prace inwestycyjne i remontowe:

**Gmina Włoszczowa**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0249T Motyczno – Międzylesie – na odcinku 1015 mb zostało wykonane poszerzenie jezdni do 5 m oraz wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna – wartość robót wyniosła 249463,01 zł, z czego 100000,00 zł stanowiła dotacja Gminy włoszczowa
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0214T Przygradów – Lipno – na odcinku 553 mb wzmocniona została podbudowa drogi oraz wykonana nawierzchnia bitumiczna za kwotę 99 514,13 zł z czego 25000,00 zł stanowiła dotacja Gminy Włoszczowa,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T Rząbiec – Wymysłów – na odcinku 530 mb wzmocniono istniejącą podbudowę drogi oraz wykonano nową nawierzchnię bitumiczną – wartość wykonanych robót wyniosła 124745,37 zł z czego 50000,00 zł wyniosła dotacja Gminy Włoszczowa,
- W br. zostały wyremontowane odcinki dróg wokół włoszczowskiego szpitala: - za kwotę 36160,03 zł przebudowano drogę dojazdową na parking szpitalny i położono fragment chodnika przy tej drodze, - przebudowa drogi dojazdowej do szpitala przy prosektorium pochłonęła 49690,37 zł, na tym odcinku drogi wykonano nową nawierzchnię bitumiczną i poprawiono odwodnienie, - 87089,71 zł kosztowała przebudowa drogi dojazdowej do szpitala od strony podjazdu dla karet, na tym odcinku wykonano nową nawierzchnię bitumiczną i poprawiono odwodnienie poprzez dobudowanie krętek ściekowych kanalizacji deszczowej. Do tych inwestycji Gmina Włoszczowa dofinansowała Powiat kwotą 17000,00 zł.
- Za kwotę 20000,00 zł zostały wykonane przyłącza kanalizacji deszczowej we Włoszczowie na skrzyżowaniu ulicy Klińskiego z drogami wojewódzkimi ul. Czarnieckiego i ul. Kościuszki,
- Za kwotę 24203,69 zł wykonano parking przy drodze powiatowej nr 0223T w Koniecznie przy Kościele,

- W miesiącu październiku zrealizowana będzie budowa zatoczki postojowej przy drodze dojazdowej do zakładu „Stolbud Włoszczowa” za kwotę ok. 12000,00 zł,
- Wykonano dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ulic 1-go Maja, Ogrodowej i Koniecpolskiej we Włoszczowie z dowiązaniem do ronda przy Poczcie, koszt wykonania dokumentacji wyniósł 9840,00 zł
- W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej na dodatkowy pas ruchu (prawoskręt) na skrzyżowaniu ul. Wiśniowej z ul. 1-go Maja we Włoszczowie,
- Przebudowa ul. Kilińskiego we Włoszczowie od ul. Wigury w kierunku ul. Sobieskiego – rozpisano przetarg na realizację tego zadania, termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2013 r.
- Przebudowa ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. 1-go Maja oraz budowa prawoskrętu z ul. Wiśniowej na ul. 1-go Maja we Włoszczowie – po wykonaniu dokumentacji Zarząd Dróg Powiatowych rozpisze przetarg na realizację tego zadania.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Ludynia w miejscowości Rząbiec przy skręcie na Wymysłów – w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę tego zadania. Za kwotę 113 371,56 zł zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 428 mb.

### **Gmina Krasocin**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0259T Chotów – Krasocin – za 713 043,30 zł wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 3450 mb, dotacja Gminy Krasocin wyniosła 200000,00 zł,
- Budowa chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0264T – na długości ponad 300 mb wykonano chodnik z kostki betonowej z rozbiórki przekazanej przez Gminę Krasocin oraz wykonano elementy odwodnienia kratki ściekowe. – wartość robót wyniosła 65676,31 zł z czego 50 000,00 zł wyniosła dotacja Gminy Krasocin,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0262T odc. Czostków – Ludynia i drogi powiatowej nr 0220T we wsi Ludynia – za kwotę 95676,56 zostały przebudowane dwa odcinki dróg powiatowych o długości 186 mb na drodze nr 0262T oraz 195 mb na drodze nr 0220T. Gmina Krasocin na realizację tego zadania udzieliła dotacji w wysokości 39000,00 zł,
- Za kwotę 20000,00 zł wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 0265T pod drogą wojewódzką nr 786 w miejscowości Mieczyn,

- Za kwotę 14 145,00 zł wykonywana jest dokumentacja na wykonanie przepustu na drodze powiatowej nr 0402T Jakubów – Wojciechów na rzece Nowa – Czarna. Przebudowa przepustu zostanie wykonana w roku 2014,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w Skorkowie w obrębie wiaduktów kolejowych – ze względu fakt, iż odcinek przeznaczony do remontu przebiega przez tereny kolejowe Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił do PKP o uzgodnienia branżowe i udzielenie prawa do dysponowania działką kolejową na cele budowlane, procedura uzyskiwania uzgodnień jest już na ukończeniu i po uzyskaniu prawa do dysponowania działką kolejową zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0401T Oleszno – Zabrody – gr. powiatu włoszczowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych rozpiął przetarg na realizację tego zadania – termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2013 r.,
- W miejscowości Skorków na drodze powiatowej nr 0264T za kwotę 14320,32 zł wykonano roboty brukarskie, odwodnieniowe oraz poszerzenie wjazdu na cmentarz. Były to roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji budowy chodnika przy tej drodze,
- Remont zaniżenia na drodze powiatowej nr 0266T odcinek Karolinów – Lipia Góra – za kwotę 21467,68 zostało wyremontowane głębokie zaniżenie w nawierzchni jezdni na odcinku 30 mb,
- W miejscowości Bukowa na drodze powiatowej nr 0264T przy parkingu kościelnym zostało wykonane odwodnienie poprzez zainstalowanie wpustów ulicznych, podniesienie nawierzchni chodnika oraz pogłębienie rowów przydrożnych – łącznie koszt robót wyniósł 25046,48 zł.

#### **Gmina Secemin**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T odc. Kuczków – gr. województwa świętokrzyskiego – na odcinku 2610 mb wzmocniono istniejącą podbudowę tłuczniową oraz wykonano nową nawierzchnię bitumiczną – wartość robót wyniosła 465655,15 zł, z czego 110000.00 zł stanowiła dotacja z Gminy Secemin, 96907,13 zł dofinansowało Nadleśnictwo Koniecpol,
- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0230T w miejscowości Żeliszawice – na długości 400 mb wykonano chodnik z kostki betonowej z rozbiórki przekazanej przez Gminę Secemin – wartość wykonanych robót wyniosła 55874,47 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0242T Wola Czaryska – Ojsławice – na odcinku 670 mb wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, termin realizacji upływa dnia 15.11.2013 r. – koszt przebudowy wynosi 144726,41 zł,
- W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 0231T odc. Secemin – Żeliszawicki. Koszt wykonania projektu to 72570,00 zł,
- Na drodze powiatowej nr 0234T za kwotę 12 423,00 zł wykonano przepust pod koroną drogi wraz z montażem murków czołowych oraz wykarczowano pnie drzew wzdłuż drogi.

#### **Gmina Radków**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0238T Kossów – Chycza – na odcinku 940 mb poszerzono drogę do 5 m, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz poprawiono odwodnienie drogi – koszt przebudowy drogi wyniósł 243540,12 zł, z czego 90000.00 zł stanowiła dotacja z Gminy Radków,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T odc. Radków – Kossów w miejscowości Radków – na odcinku 308 mb za kwotę 104 990,93 zł wykonane zostanie poszerzenie drogi oraz nowa nawierzchnia bitumiczna, termin realizacji zamówienia upływa 15.11.2013 r.

#### **Gmina Moskorzew**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0240T Moskorzew – Chebdzie – na odcinku 600 mb wykonano nową nawierzchnię bitumiczną – koszt przebudowy drogi wyniósł 108073,95 zł,
- Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 0236T w miejscowości Chlewska Wola – zadanie to będzie zrealizowane do 15.11.2013 r. Za kwotę 43167,83 zł wykonana zostanie nakładka bitumiczna na długości 176 mb oraz odwodnienie drogi poprzez wykonanie poboczy chłonnych,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0240T Moskorzew – Chebdzie na odc. od drogi krajowej w kierunku miejscowości Chebdzie – za kwotę 42028,18 zł wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 125 mb oraz poprawione odwodnienie drogi poprzez oczyszczenie rowów i przebudowę wjazdów na posesje,
- Za kwotę 22 898,91 zł wykonano odwodnienie na drodze powiatowej nr 0214T Chlewice – Jadwigów w miejscowości Chlewice,

### **Gmina Kluczewsko**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0255T Piaski – Mrowina - na odcinku 1450 mb wykonano poszerzenie jezdni do 5 m i nową nawierzchnię bitumiczną – wartość robót wyniosła 309817,69 zł z czego 160000,00 zł stanowiła dotacja Gminy Kluczewsko. Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2011 i kontynuowanej w 2012 roku przebudowy tej drogi,
- W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 0253T i nr 0254T na odcinku Stanowiska – Łączyna Wola – Piaski, koszt dokumentacji po przetargu 34000,00 zł,
- Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0252T na odcinku Januszewice – Komorniki – na realizację tego zadania został rozpisany przetarg, termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2013 r., termin realizacji 30.11.2013 r.

W celu likwidacji ubytków i spełnień zostały przeprowadzone remonty częściowe w ilości 551 ton wbudowanych materiałów, emulsja asfaltowa i grysy oraz masą bitumiczną w ilości 700 m<sup>2</sup>. Roboty te realizowane były w miesiącach od kwietnia do lipca i pochłonęły kwotę blisko 260 000 zł. Zarząd Dróg Powiatowych wykonał również remonty częściowe we własnym zakresie. Pracownicy ZDP wbudowali 170 ton materiałów (emulsja i grysy) na wartość blisko 62 000 zł. Ponadto wykonano remonty dróg tłuczniowych:

- Remont nawierzchni tłuczniowej na drodze powiatowej w miejscowości Czarnca na odcinku ok. 900 mb – wartość remontu 7380,00 zł,
- Remont nawierzchni tłuczniowej na drodze powiatowej Wymysłów – Ludynia na odcinku ok. 1800 mb – wartość remontu 16851,00 zł,

W omawianym okresie zostały też wykonane przy pomocy firm zewnętrznych:

- odnowienie oznakowania poziomego dróg i ulic na wartość 8855,63 zł,
- pogłębienie rowów w miejscowości Karolinów na wartość 2952,00 zł,
- kopanie rowów i montaż przepustów na drodze powiatowej Kuczków – Wolica w miejscowości Kuczków i drodze powiatowej Secemin – Míny w miejscowości Secemin – wartość robót 8374,07 zł
- wykaszanie traw i odrostów z pasa drogowego dróg powiatowych za kwotę 38647,80 zł,
- mechaniczne karczowanie zakrzaczeń na drodze powiatowej 0401T na odcinku Chotów – Kozia Wieś na wartość 2656,80 zł

ZDP we własnym zakresie prowadził również mechaniczne wykaszanie traw z poboczy dróg oraz wycinkę zakrzaczeń i samosiejek z pasa drogowego, uzupełnienie zaniżonych poboczy, wymianę oznakowania drogowego, prace porządkowe, interwencyjne itp.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa czy opady śniegu.

Ogólna długość dróg powiatowych przewidzianych do odśnieżania wynosi ok. 350 km, w tym ulice powiatowe na terenie miasta Włoszczowa 10 km.

W sezonie zimowym 2013/2014 podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Dróg Powiatowych planuje wynajęcie od firm zewnętrznych następującego sprzętu:

- pługopiaskarki – 6 jednostek
- ładowarka do załadunku piaskarek – 2 jednostki
- równiarka z pługiem czołowym – 2 jednostki
- ładowarka typu Fadroma – 1 jednostka

Wzorem lat ubiegłych ZDP będzie również dysponował placem składowym na terenie gminy Radków, na którym będzie odbywał się załadunek piaskarek w celu ograniczenia pustych przelotów.

Aby ograniczyć nawiewanie śniegu na korpus drogi będą ustawiane zasłony przeciwnieżne z tworzyw sztucznych i płotki drewniane w miejscach nieosłoniętych, najbardziej narażonych na powstawanie zasp, na łącznej długości ok. 4500 mb. Prace przy ustawianiu zasłon będą rozpoczęte po zakończeniu prac polowych (ok. 20 października).

Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na powstawanie gołoledzi (wiadukty, mosty, wzniesienia) ustawione zostaną znaki ostrzegawcze A-32 oraz usypane kupki z mieszanką piaskowo solną.

W okresie zimowym w siedzibie Zarządu Dróg wprowadzone będą dyżury w godzinach od 3<sup>00</sup> do 23<sup>00</sup>, a w razie potrzeby również całodobowo. Administracja drogowa kierująca pracami zimowego utrzymania dróg powiatowych wyposażona będzie w:

- środki łączności,
- mapy odśnieżania i usuwania śliskości zimowej,
- zestawienie sprzętu i materiałów,
- wykazy osób kierujących pracami wraz z numerami telefonów,
- wykazy telefonów jednostki nadrzędnej oraz innych instytucji współpracujących,
- wykazy wykonawców robót wraz z ich numerami telefonów,
- harmonogram dyżurów,
- listę z nazwiskami i adresami oraz numerami telefonów osób pełniących dyżury.

Do zwalczania śliskości zimowej Zarząd Dróg Powiatowych zabezpieczył na placu składowym 100 ton mieszanki piaskowo solnej, która w razie potrzeby będzie na bieżąco uzupełniana przez dostawców wyłonionych w drodze przetargu.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych

*mgr Norbert Gąsieniec*