

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Łazienka</b>					
1	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm - dla c.	m		
d.1	<b>0506-02</b>	o. 4	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
2	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-	kpl.		
d.1	<b>0520-02</b>	mentów do 15 3	kpl.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm - wpusty podło-	szt.		
d.1	<b>0232-02</b>	gowe i umywalkowe 6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
4	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach	m		
d.1	<b>0229-04</b>	budynku 6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	<b>0141-01</b>	3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
6	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm - dla wc	szt.		
d.1	<b>0142-01</b>	2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	<b>0120-02</b>	6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
8	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.1	<b>0234-06</b>	wowych - umywalka 3	kpl.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
9	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.1	<b>0234-08</b>	wowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi	szt.		
d.1	<b>0353-04</b>	5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - wraz z	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0348-01</b>	nadprożami dla drzwi, ściany działowe 3,2	m <sup>3</sup>	3,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,200</b>
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-05</b>	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 43,32	m <sup>2</sup>	43,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,320</b>
13	<b>KNR-W 4-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-12</b>	płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,370</b>
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm - nakładki pcv lub obłożenie	m		
d.1	<b>0205-01</b> <b>analogia</b>	plytkami istniejących parapetów lastrkowych 1,8	m	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
15	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/4 cegły - sku-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0802-05</b> <b>analogia</b>	cie posadzki w całości razem z okładziną z płytek 11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,370</b>
16	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0314-03</b>	cegieł 0,15	m <sup>3</sup>	0,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,150</b>
17	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
d.1	<b>0314-04</b>	dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 6,4	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
18	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0127-03</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15,66	m <sup>2</sup>	15,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,660</b>
19	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0607-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na gorąco - folia w płynie z wywiniciem na ściany	m <sup>2</sup>		
d.1		15,37	m <sup>2</sup>	15,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,370</b>
20	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Uwaga w obmiarze nie odejmowano otworów okiennych i drzwiowych. Wyrobienie ościeży wliczyć w pozycję.	m <sup>2</sup>		
d.1		72,3	m <sup>2</sup>	72,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,300</b>
21	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0803-06</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.1		11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,370</b>
22	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1002-08</b> <b>analogia</b>	Drzwi balkonowe jednoramowe mieszkaniowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie - drzwi 90-tki wraz z ościeżnicą typu skrzynkowego	m <sup>2</sup>		
d.1		1,89*3	m <sup>2</sup>	5,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
23	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1101-02</b>	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>		
d.1		11,37*0,05	m <sup>3</sup>	0,569	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,569</b>
24	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1109-05</b> <b>analogia</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - płytki antypoślizgowe podłogowe	m <sup>2</sup>		
d.1		11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,370</b>
25	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1		11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,370</b>
26	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0839-03</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie cementowej - zaprawa klejowa.	m <sup>2</sup>		
d.1		72,3	m <sup>2</sup>	72,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,300</b>
27	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0109-01</b>	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
28	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0207-01</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
29	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0207-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
30	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0210-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek kamionkowych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową śr. 100 mm	podej.		
d.1		2	podej.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
31	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1		2	podej.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
32	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0211-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1		2	podej.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
33	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0218-01</b>	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
34	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - w tym 1szt. przystosowana dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
35	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - uwzględnić jeden ustęp atestowany dla niepełnosprawnych wraz z poręczami ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1	<b>KNR-W 2-15 0135-02</b>	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
37 d.1	<b>KNR-W 2-15 0137-01</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - w tym 1szt. przystosowana dla niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
38 d.1	<b>KNR-W 2-15 0403-02</b>	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 6	m m	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
39 d.1	<b>KNR-W 2-15 0418-07</b>	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejniki dopuszczone do montażu w pomieszczeniach szpitalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2 Pokój nr 34 i drzwi do archiwum</b>					
40 d.2	<b>KNR-W 2-02 1203-01 analogia</b>	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi antywłamaniowe atestowane do archiwum. W pozycji uwzględnić wykucie starych drzwi, zamontowanie w ich miejsce nowych wraz z ościeżnicą, otynkowanie gładzi oraz ich przemalowanie farbami emulsyjnymi. 1,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,890</b>
41 d.2	<b>KNR-W 4-01 0912-01 analogia</b>	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 0.25 m w krawędziach elementów stolarki - wymiana listew przy ościeżnicy drzwiowej 3	szt. szt.	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
42 d.2	<b>KNR-W 4-03 0310-02 analogia</b>	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej - wymiana lamp oświetleniowych 4	szt. szt.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
43 d.2	<b>KNR-W 4-01 0804-01 analogia</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> w jednym miejscu - uzupełnienie fug w istniejących płytkach ściennych 5	miejsc. miejsc.	 5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
44 d.2	<b>KNR-W 4-01 0205-01 analogia</b>	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm - nakładki pcv lub obłożenie płytkami istniejących parapetów lastrykowych 2,20	m m	 2,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,200</b>
45 d.2	<b>KNR-W 4-01 0709-05 analogia</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - uzupełnienie i poszpachlowanie istniejących pęknięć 4	szt. szt.	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
46 d.2	<b>NRRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - minimum klasy AC5 wraz z listwami przypodłogowymi 11,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
47 d.2	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 42,66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,660</b>
48 d.2	<b>KNR-W 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
49 d.2	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42,66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,660</b>
<b>3 Pokój nr 28 i 29</b>					
50 d.3	<b>NRRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - minimum klasy AC5 wraz z listwami przypodłogowymi 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
51 d.3	<b>KNR-W 4-01 0912-01 analogia</b>	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 0.25 m w krawędziach elementów stolarki - wymiana listew przy ościeżnicy drzwiowej 6	szt. szt.	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.3	<b>KNR-W 4-03</b> <b>0310-02</b> <b>analogia</b>	Wymiana lamp kierunkowych sygnalizacji hotelowej lub szpitalnej - wymiana lamp oświetleniowych 6	szt. szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
53 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0205-01</b> <b>analogia</b>	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm - nakładki pcv lub obłożenie płytkami istniejących parapetów lastrykowych 5,50	m m	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
54 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-04</b> <b>analogia</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż karniszy 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
55 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi pomiędzy pomieszczeniami 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
56 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1038-01</b> <b>analogia</b>	Montaż rolet z listew Pu-55 - wewnętrzne rolety materiałowe typu dzień - noc 9,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,630</b>
57 d.3	<b>KNR-W 4-03</b> <b>0307-01</b>	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
58 d.3	<b>KNR-W 4-03</b> <b>0306-04</b>	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle - gniazda podwójne 8	szt. szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
59 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-04</b> <b>analogia</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okna pomiędzy pomieszczeniami 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0127-03</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 1,08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,080</b>
61 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,160</b>
62 d.3	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0141-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
63 d.3	<b>KNR-W 4-02</b> <b>0234-06</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
64 d.3	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
65 d.3	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0137-01</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
66 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0331-01</b> <b>analogia</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu dla drzwi 90-tek 1,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,890</b>
67 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1002-08</b> <b>analogia</b>	Drzwi balkonowe jednoramowe mieszkaniowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie - drzwi 90-tki wraz z ościeżnicą typu skrzynkowego 1,89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,890</b>
68 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0701-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie płytek przy umywalce 3,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,020	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,020</b>
69 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0803-03</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,020</b>
70 d.3	<b>KNR AT-02</b> <b>2051-01</b> <b>analogia</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 6cm - transport materia- łów wyciągiem - zabudowa rur 3,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
71 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0839-03</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za- prawie cementowej - na zaprawie klejowej. 4,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
72 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 124,39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	124,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,390</b>
73 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 32,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,230</b>
74 d.3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 92,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,160</b>