Obliczenia robót ziemnych

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m^2		m^2		mb.	m^3		m^3	m^3		m^3	
a		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	ł	
3	9+15	0.47	0.52	Z przen.			2439	855	855	1584		1584	
3	9+91	0.67	-	0.50	0.26	76	38	20	20	18		18	
4	0.27	0.64	0.02	0.70	0.01	36	25	0.4	0.3	25		43	
4	0+98	0.51	0.35	0.36	0.19	71	26	14	14	12		55	
4	1+39	0.68	0.13	0.60	0.24	41	25	10	10	15		70	
4	1+72	0.84	0.03	0.76	0.08	33	25	3	3	22		92	
4	1+89	0.72	0.01	0.78	0.02	17	13	0.3	0.3	13		105	
4	4+20	-	-	0.36	0.01	231	83	2	2	81		186	
							2674	905	905	1770		1770	
				Do przen.									

OBLICZYŁ: