

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNRR-W 4-02 d.1 02344-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNRR-W 4-02 d.1 02266-01 analogia	Demontaż piuczki ustępowej z zaworem pływakowym 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNRR-W 4-02 d.1 01411-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNRR-W 4-02 d.1 02344-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNRR 4-01 d.1 03544-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNRR 4-01 d.1 12022-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach sufit i ściany 34.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.000	 34.000
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
7	KNRR 4-01 d.1 08119-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 52.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.000	 52.000
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
8	KNRR 4-01 d.1 07011-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach 64.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.000	 64.000
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
9	KNRR-W 4-01 d.1 08119-05 analogia	Rozebranie posadzek z terakoty 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	 13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
10	KNRR 4-01 d.1 07115-02	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł. z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 64.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.000	 64.000
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
11	NNRRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 85.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.000	 85.000
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
12	NNRRNKB d.1 202: 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	 13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
13	KNRR-W 2-02 d.1 06022-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wyk. z CR166 Ceresit na ścianie 64.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.000	 64.000
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
14	KNRR-W 2-02 d.1 11166-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	 13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
15	KNRR-W 2-02 d.1 11166-03	Posadzki cementowe - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 5 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	 13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
16	NNRRNKB d.1 202: 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	 13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
17	KNRR-W 2-02 d.1 06023-01	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - wyk. na zimno z ceresitu CR166 13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	 13.000