

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-06 analogia	Usunięcie wraz z wywiezieniem i utylizacją istniejącego pokrycia parkietu i listew przyściennych (wykładziny dywanowe, wykładziny przemysłowe na szlichcie cementowej). 467,7	m ²		
			m ²	467,700	
				RAZEM	467,700
2	KNR 4-04 0501-02	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki - elementy nie nadające się do dalszego użytku. Własność Inwestora. W pozycję wliczono wywóz do 1,0km samochodem samowyladowniczym Wykonawcy w miejsce wskazane przez Inwestora. 467,7	m ²		
			m ²	467,700	
				RAZEM	467,700
3	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - elementy nie nadające się do dalszego użytku. Własność Inwestora. W pozycję wliczono wywóz do 1,0km samochodem samowyladowniczym Wykonawcy w miejsce wskazane przez Inwestora. 467,7	m ²		
			m ²	467,700	
				RAZEM	467,700
4	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów - elementy nie nadające się do dalszego użytku. Własność Inwestora. W pozycję wliczono wywóz do 1,0km samochodem samowyladowniczym Wykonawcy w miejsce wskazane przez Inwestora. 1560	m		
			m	1560,000	
				RAZEM	1560,000
5	kalk. własna	Usunięcie gruzu znajdującego się luzem na stropie pod istniejącą podłogą grubości średnio 15cm. 467	m ²		
			m ²	467,000	
				RAZEM	467,000
6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubości 5cm Krotność = 2 467,7	m ²		
			m ²	467,700	
				RAZEM	467,700
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 467,7	m ²		
			m ²	467,700	
				RAZEM	467,700
8	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z płyt osb 2*18mm na legarach drewnianych o przekroju 7x14cm w rozstawie co 50cm. 467,7	m ²		
			m ²	467,700	
				RAZEM	467,700
9	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin przemysłowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. W pozycję wliczono cokoły z wykładziny wywinięte na ścianę 10cm. 506,8	m ²		
			m ²	506,800	
				RAZEM	506,800
10	KNP 01 0102-02.01	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stępli, bel itp.o ciężarze do 25 kg na odległość do 40 m w połączeniu z wyciągiem 30,1	m ³		
			m ³	30,100	
				RAZEM	30,100
11	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń. 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000