ul. 1-ego Maja ODCINEK A1-A4:
km 0+000,00 ÷ 0+279,90



ul. 1-ego Maja ODCINEK A4-A5:
km 0+326,64 ÷ 0+347,09



ul. 1-ego Maja ODCINEK A5-A8:
km 0+399,00 ÷ 0+522,05



1	*kostka betonowa - 8 cm* *podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm* *podbudowa, tłuczeń kamienny - 10 cm* *warstwa pdsączająca - pospółka 15 cm*
2	*krawężnik betonowy (15x22) cm na ławie betonowej z oporem (beton C16/20; 0,09 m³/mb) w świetle 4 cm*
3	*obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15; 0,06 m³/mb)*
4	*kostka betonowa - 8 cm* *podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm* *podbudowa, tłuczeń kamienny - 25 cm* *warstwa pdsączająca - pospółka 15 cm*
5	*frezowanie istn. nawierzchni - 8 cm* *warstwa ścieralna, AC 11 S 50/70 - 4 cm* *warstwa wyrównawcza, AC 16 W 35/50 - 6 cm* *siatka z włókien szklanych*
6	*warstwa ścieralna, AC 11 S 50/70 - 5 cm* *warstwa wyrównawcza, AC 16 W 35/50 - 6 cm* *warstwa podbudowy, AC 22 P 35/50 - 7 cm* *podbudowa, tłuczeń kamienny - 20 cm* *warstwa odsączająca, pospółka - 15 cm* *geotkanina*
7	*kostka betonowa - 8 cm* *podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm* *podbudowa, beton cementowy klasy C16/20 - 22 cm* *warstwa odsączająca, pospółka - 15 cm*
8	*krawężnik betonowy (20x30) cm układany na plask na ławie betonowej z oporem (beton C16/20; 0,11 m³/mb)*
9	*krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej z oporem, w świetle 12 cm (beton C16/20; 0,09 m³/mb)*
10	*kostka kamienna granitowa - 12 cm* *podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3 cm* *podbudowa, beton cementowy klasy C16/20 - 24 cm* *warstwa odsączająca, pospółka - 15 cm*

ul. 1-ego Maja ODCINEK A1-A4:
km 0+279,90 ÷ 0+310,77



ul. 1-ego Maja ODCINEK A4-A6:
km 0+347,09 ÷ 0+399,00



ul. 1-ego Maja ODCINEK A4-A8:
zjazdy indywidualne



OPTOVIA
Siedziba: 50-334 Wrocław, ul. Ukryta 12/11
Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Marii Panny 51
TEL: 603 780 810 FAX: 34 341 44 51 e-mail: pracownia@optovia.pl NIP 949-193-24-17

Temat: Przebudowa ulicy 1-go Maja we Włoszczowie - działki nr ewid.: (5115/3; 8011/1; 8012/3; 8013/1; 8013/2 - obr 6)/ (8001/1; 8000/6 - obr. 5)	Stadium i część: PROJEKT BUDOWLANY		Rysunek nr: 3
			Lista/Ark.|Format:
Inwestor: Powiat Włoszczowski - Starostwo Powiatowe ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa	Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne		Skala: 1:50/500
			Data: 04. 2015
Projektant cz. drogowej: inż. Ryszard SIDOROWICZ nr uprawnień: SLA/0099/POOK/03	Podpis:	Sprawdzający cz. drogowej: inż. Janusz MUS nr uprawnień: AG-A-A-2/7131+2/02/01	Podpis: