

chodnik 1	
kostka brukowa betonowa kolor nr.1	h=6 cm
podsyпка cement. piaskowa lub grys 0–7	h=3 cm
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 0–32,5	h=10 cm
w–wa odsączająca z piasku	h=10 cm
Łączna grubość Σ h=29 cm	

obrzeże 2	
obrzeże betonowe 8*30	
Ława betonowa z oporem C12/15	

krawężnik 3	
krawężnik betonowy 15*30	
Ława betonowa z oporem C12/15	

konstrukcja w nasypach nr.1 4	
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	h=4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	h=4 cm
podbudowa z mieszanki asfaltowej	h=7 cm
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 32,5–63	h=25 cm
w–wa odsączająca z piasku	h=15 cm
Łączna grubość Σ h=55 cm	



konstrukcja podstawowa nr.2 5	
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	h=4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	h=6 cm
podbudowa MCE wykonana metodą recyklingu	h=18 cm
rozłożenie destruktu na całej szerokości jezdni	h=4 cm
istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego	h=24 cm
warstwa mrozochronna z piasku	h>25 cm

pobocze 6	
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 0–32	h=10 cm


rowy na odparowanie 7	
rowy gruntowe umocnione zespołem taśm z polietylenu o dużej gęstości, dwustronnie modelowanych h=50mm	h min=40 cm

wpust uliczny z osadnikiem 8	
wpust uliczny ciężki typ D 400	h=11,5 cm
plyta odciążająca żelbet prefabrykowana	h=15 cm
studzienka skrzynkowa systemowa odwodnienia liniowego	h=50 cm
podsyпка z kruszywa 15 cm lub chudy beton – C8/10	h=15 cm


przykanalik 9	
rura PE Ø 160mm	



Szczegół A
SKALA 1:20



Szczegół B
SKALA 1:20



EXAL 39-400 TARNOBRZEG, Broniewskiego 16 NIP: 867-100-14-27 REGON: 830208695			
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81		Nr Rys. 4
Temat	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0252T PIŁCZYCA - JANUSZEWICE - KOMORNIKI NA ODCINKU JAKUBOWICE - KOMORNIKI		
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
Faza	MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE	Data: III 2018	Skala 1:50
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:
DROGOWA	Projektant	inż. Zbigniew WYDRA	K-106/02
	Opracował	mgr inż. Marek TOKARZ	36/Tbg/87
	Sprawdzający		