

Załącznik nr 1

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana instalacji elektrycznej I i II piętro + wymiana Lamp					
1	KNR 5-08 0514-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu led bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej -przykręcanych 1x4000K wym. 120 x 30 z wymiennym źródłem światła. 130	szt. szt.	 130.000	 130.000
				RAZEM	130.000
2	KNR-W 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 5-08 0408-01	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna nośna 22	szt. szt.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
4	KNR-W 5-08 0205-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych 500	m m	 500.000	 500.000
				RAZEM	500.000
5	KNR-W 5-08 0205-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych 1000	m m	 1000.000	 1000.000
				RAZEM	1000.000
6	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 152	szt. szt.	 152.000	 152.000
				RAZEM	152.000
7	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 75	szt. szt.	 75.000	 75.000
				RAZEM	75.000