

Przedmiar robót

Ulepszenie polegające na rekonstrukcji zużytych podłóg w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość
1	KNR-W 4-01 0819-06	Usunięcie wraz z wywiezieniem i utylizacją istniejącego pokrycia parkietu i listew przyściennych (wykładziny dywanowe, wykładziny przemysłowe na szlichcie cementowej)	m2	101,39
2	KNR 4-04 0501-02	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki - elementy nie nadające się do dalszego użytku. Własność Inwestora. W pozycję wliczono wywóz do 1,0km samochodem samowyładowczym Wykonawcy w miejsce wskazane przez Inwestora.	m2	78,92
3	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - elementy nie nadające się do dalszego użytku. Własność Inwestora. W pozycję wliczono wywóz do 1,0km samochodem samowyładowczym Wykonawcy w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	78,92
4	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów - elementy nie nadające się do dalszego użytku. Własność Inwestora. W pozycję wliczono wywóz do 1,0km samochodem samowyładowczym Wykonawcy w miejsce wskazane przez Inwestora	mb	290,00
5	kalkulacja własna	Usunięcie gruzu znajdującego się luzem na stropie pod istniejącą podłogą grubości średnio 15cm	m2	78,92
6	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m2	78,92
7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grubości 5cm	m2	78,92
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	78,92
9	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2	78,92
10	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	78,92
11	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	78,92
12	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x60 cm (klasa ścieralności IV, antypoślizgowe) na zaprawie klejowej	m2	101,39
13	kalkulacja własna	Wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń	kpl.	1,00
14	KNR 2-02 1113-07	Montaż listew przyściennych z pcv	mb	97,48