

Przedmiar robót

Malowanie pokoi biurowych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - ZAŁOŻONO 10% POWIERZCHNI	m2	56,683
2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - ZAŁOŻONO 10% POWIERZCHNI	m2	56,683
3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	566,83
4	KNR 9-21 0106-01 analogia	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie porowate / TYNK MOZAIKOWY	m2	50,24
5	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW	m2	0,5