

obliczRobot

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Remont drogi dojazdowej do zakładu Lhoist Bukowa w miejscowości
 Skorków
 Zbiór :
 Utworzony:

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
0,00 0,00	0,00	0,68					
30,00 15,34	0,13	0,48	30,00	2,02	17,36	2,02	15,34
60,00 23,11	0,13	0,30	30,00	4,00	11,78	4,00	7,77
88,00 28,59	0,12	0,34	28,00	3,50	8,98	3,50	5,48
120,00 31,21	0,20	0,14	32,00	4,98	7,60	4,98	2,62
148,00 31,82	0,17	0,27	28,00	5,05	5,66	5,05	0,61
180,00 37,59	0,09	0,35	32,00	4,08	9,85	4,08	5,78
210,00 52,92	0,02	0,78	30,00	1,59	16,91	1,59	15,33
235,00 62,45	0,00	0,00	25,00	0,21	9,74	0,21	9,53
RAZEM				25,43	87,88	25,43	

Nadmiar WYKOP 62,45m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP