

TABELA ZJAZDÓW
Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T klasy "Z" – zbiorczej
Secemin – Miny
km 0+016,00 ÷ 4+795,00
wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej,
budową i przebudową chodnika ze zjazdami
oraz elementami urządzeń odwodnienia
odc. Secemin – Żeliszewiczki

Odcinek km 4+465,00 ÷ 4+795,00

L.p.	km drogi	Strona drogi	Projekt typ wg: KPED lub załącz. dokument. technicz.	Roboty ziemne [m³]		Przepusty			wg zał. nr 8 [m²]								Elementy zjazdu do rozbiórki	Uwagi, informacje Elementy zjazdu do budowy
				W	N	Stan istn. l/ø [m/cm]		Stan proj. [m] rury PEHD ø50cm	Podbudowa				Warstwa jezdna / nawierzchnia					
						rozebr	czyszcz.		Kruszywo łamane stabilizowane mechan. grub.20cm wg PN-EN-13285 i WT-4 2010				Beton asfaltowy AC 11 S grub. 5cm wg PN-EN-13108-1 i WT-2 2010			Kostka bruk. beton. grub.8cm na pods. cement.- piaskowej		
									Zjazd indywid	Zjazd na drogę boczną	Zjazd publiczny	Przejazd przez chodnik	Zjazd indywid	Zjazd na drogę boczną	Zjazd publiczny	Przejazd przez chodnik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	4+503,96	L	zał. nr 30	1	1			9				29,0				29,0	krusz. łam. – 47m²	działka 46/2 murki czoł. obrzeża–19mb
2	4+505,90	P	zał. nr 30	1	1							28,0				28,0	krusz. łam. – 36m²	działka 504 obrzeża–7mb

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	4+526,75	P	zał. nr 30	1	1							27,0				27,0		działka 63 obrzeża–6mb
4	4+558,94	L	zał. nr 30	1	1			9				29,0				29,0	krusz. łam. – 32m ²	działka 23/2 murki czoł. obrzeża–19mb
5	4+560,34	P	zał. nr 30	1	1							21,0				21,0		działka 64 obrzeża–4mb
6	4+572,03	L	zał. nr 30	1	1			9				28,0				28,0	krusz. łam. – 19m ²	działka 35 murki czoł. obrzeża–19mb
7	4+577,96	P	zał. nr 30	1	1							19,0				19,0	krusz. łam. – 23m ² naw.beton.- 4m ²	działka 65/3 obrzeża–4mb
8	4+596,80	L	zał. nr 30	1	1							24,0				24,0	krusz. łam. – 25m ²	działka 34 murek czoł. obrzeża–17mb
9	4+630,98	P	zał. nr 30	1	1							17,0				17,0	krusz. łam. – 24m ²	działka 66 obrzeża–3mb
10	4+636,83	L	zał. nr 30	1	1							22,0				22,0	krusz. łam. – 24m ²	działka 33 obrzeża–16mb
11	4+649,40	L	zał. nr 30	1	1							22,0				22,0	krusz. łam. – 24m ²	działka 32 obrzeża–16mb
12	4+659,80	L							4,0				4,0				krusz. łam. – 7m ²	furtka działka 32 obrzeża–8mb
13	4+668,23	P	zał. nr 30	1	1							18,0				18,0	krusz. łam. – 23m ²	działka 67/1 obrzeża–3mb
14	4+681,21	L	zał. nr 30	1	1							36,0				36,0	krusz. łam. – 43m ²	działka 31 obrzeża–19mb

KADRO
Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T km 0+016,00÷4+795,00 - Wykaz zjazdów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	4+697,51	L							4,0				4,0				krusz. łam. – 7m ²	furtka działka 30/2 obrzeża–8mb
16	4+701,95	P	zał. nr 30	1	1							20,0				20,0	krusz. łam. – 16m ²	działka 68/2 obrzeża–4mb
17	4+709,25	L	zał. nr 30	1	1							22,0				22,0	krusz. łam. – 16m ²	działka 30/1 murek czoł. obrzeża–16mb
18	4+724,52	P	zał. nr 30	1	1							22,0				22,0	krusz. łam. – 23m ²	działka 68/1 obrzeża–5mb
19	4+735,21	L	zał. nr 30	1	1			9				26,0				26,0	naw.z kostki bruk.-32m ²	działka 30/1 murki czoł. obrzeża–17mb
20	4+758,60	L	zał. nr 30	1	1			9				31,0				31,0	krusz. łam. – 18m ²	działka 29 murki czoł. obrzeża–19mb
21	4+765,38	L													225,0			działka 46/1 droga gminna
22	4+807,28	P										2,0				2,0		furtka działka 44/1 obrzeża–3mb
Łącznie				18	18			45	furtka–8			441 furtka–2	furtka–8		225	441 furtka–2	Nawierzch. krusz. łam. – 407m ² naw.beton.- 4m ² kostka bruk. -32m ²	Budowa murki czoł. – 12szt. Ustawienie obrzeży – 232mb

mgr inż. Zbigniew Kaczkowski 39-300 Mielec, ul. Wyszyńskiego 6B/7 nr upr. D-295/94 Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno- inżynierskiej do sporządzania projektów budowli dróg i nawierzchni lotniskowych oraz typowych przepustów i mostów		mgr inż. Jacek Cija 39-300 Mielec, ul. Śniadeckiego 20 nr upr. D-1/90 Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno- inżynierskiej do sporządzania projektów budowli dróg i nawierzchni lotniskowych oraz typowych przepustów i mostów	
--	--	---	--