

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 0231T klasy "Z" – zbiorczej

Secemin – Miny

km 0+016,00 ÷ 4+795,00

wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej,

budową i przebudową chodnika ze zjazdami

oraz elementami urządzeń odwodnienia

odc. Secemin – Żeliszawiczki

Odcinek km 4+465,00 ÷ 4+795,00

km	hm	Pow. [m ²]		Odleg. [m]	Śred.pow.[m ²]		Objętość [m ³]		Zuż. na msc.[m ³]	Nadm.obj.[m ³]		Suma algebr.[m ³]	
		W	N		W	N	W	N		W	N	W	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Droga powiatowa nr 0231T													
4	465,00	1,70	0,28	18,68	1,67	0,47	31,10	8,69	8,69	22,42	0,00	22,42	0,00
4	483,68	1,63	0,65	14,47	1,74	0,37	25,11	5,35	5,35	19,75	0,00	42,17	0,00
4	498,15	1,84	0,09	10,28	1,63	0,18	16,71	1,85	1,85	14,85	0,00	57,02	0,00
4	508,43	1,41	0,27	23,86	1,37	0,28	32,69	6,68	6,68	26,01	0,00	83,03	0,00
4	532,29	1,33	0,29	15,65	1,41	0,28	22,07	4,30	4,30	17,76	0,00	100,79	0,00
4	547,94	1,49	0,26	20,94	1,49	0,23	31,20	4,82	4,82	26,38	0,00	127,18	0,00
4	568,88	1,49	0,20	30,03	0,92	0,22	27,63	6,46	6,46	21,17	0,00	148,35	0,00
4	598,91	0,35	0,23	13,31	0,42	0,17	5,59	2,20	2,20	3,39	0,00	151,74	0,00
4	612,22	0,49	0,10	19,86	0,91	0,18	17,97	3,57	3,57	14,40	0,00	166,14	0,00
4	632,08	1,32	0,26	19,93	0,83	0,24	16,44	4,68	4,68	11,76	0,00	177,90	0,00
4	652,01	0,33	0,21	13,65	0,44	0,21	5,94	2,87	2,87	3,07	0,00	180,97	0,00
4	665,66	0,54	0,21	25,34	0,59	0,22	14,82	5,57	5,57	9,25	0,00	190,22	0,00
4	691,00	0,63	0,23	25,00	0,54	0,32	13,38	7,88	7,88	5,50	0,00	195,72	0,00
4	716,00	0,44	0,40	9,63	1,15	0,37	11,03	3,51	3,51	7,51	0,00	203,23	0,00
4	725,63	1,85	0,33	13,55	1,73	0,38	23,44	5,15	5,15	18,29	0,00	221,52	0,00
4	739,18	1,61	0,43	14,01	1,97	0,39	27,53	5,39	5,39	22,14	0,00	243,66	0,00
4	753,19	2,32	0,34	11,13	1,17	0,43	13,02	4,73	4,73	8,29	0,00	251,95	0,00
4	764,32	0,02	0,51	12,72	0,47	0,37	5,98	4,71	4,71	1,27	0,00	253,22	0,00
4	777,04	0,92	0,23	17,96	0,92	0,21	16,52	3,68	3,68	12,84	0,00	266,06	0,00
4	795,00	0,92	0,18										
Droga gminna od skrzyżowania S9													
0	0,00	2,32	0,34	25,58	2,15	0,25	55,00	6,40	6,40	48,60	0,00	48,60	0,00
0	25,58	1,98	0,16										
Razem							413,16	98,49	98,49	314,67	0,00	314,67	0,00

UWAGA: Tabela nie obejmuje uprzedniego zdjęcia warstwy humusu

mgr inż. Zbigniew Kaczowski 39-300 Mielec, ul.Wyszyńskiego 6B/7 nr upr. D-295/94 Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno- inżynierskiej do sporządzania projektów budowli dróg i nawierzchni lotniskowych oraz typowych przepustów i mostów		mgr inż. Jacek Cija 39-300 Mielec, ul.Śniadeckiego 20 nr upr. D-1/90 Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno- inżynierskiej do sporządzania projektów budowli dróg i nawierzchni lotniskowych oraz typowych przepustów i mostów	
--	--	--	--