

**INFORMACJA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH O PLANOWANYCH  
ZADANIACH INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W 2014 ROKU.**

Zadania inwestycyjne i remontowe planowane na terenie poszczególnych gmin Powiatu włoszczowskiego w 2014 roku przedstawiają się następująco:

**Gmina Secemin**

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T w miejscowości Krzepin. Na przebudowę odcinka drogi w Krzepinie zabezpieczono kwotę 300 000 zł.
2. W trakcie realizacji jest budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0230T w miejscowości Żeliszawice. Kontynuowana jest rozpoczęta w 2013 r. budowa chodnika na odcinku od szkoły w Żeliszawicach do przejazdu kolejowego. W bieżącym roku wybudowany zostanie chodnik na odcinku długości 188 mb z kostki brukowej przekazanej z Urzędu Gminy Secemin. W budżecie na ten cel przeznaczona jest kwota 30 000 zł.
3. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0234T w miejscowości Kuczków. Planowane jest wykonanie rowów odwadniających przy drodze i sprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych. W budżecie na ten cel przeznaczono kwotę 20 000 zł.

**Gmina Krasocin**

1. Kontynuacja rozpoczętej w 2013 roku budowy chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0264T od zjazdu na cmentarz w Skorkowie w kierunku wiaduktu kolejowego. W br. wykonany zostanie chodnik na długości 400 mb. W budżecie na ten cel zabezpieczona jest kwota 125 000 zł. Planowany termin zakończenia budowy upływa 15.07.2014 r.
2. Wykonanie przepustu na rzece Nowa Czarna w km 1+902 oraz przepustów w km 0+905, w km 1+633, w km 3+030 na drodze powiatowej nr 0402T Jakubów – Wojciechów. Uszkodzony przepust na rzece zostanie zastąpiony nowym przepustem z blachy karbowanej o przekroju kołowo łukowym oraz wyremontowane zostaną trzy przepusty

drogowe. Koszt wykonania zadania opiewa na kwotę 142 587,50 zł. Planowany termin realizacji upływa 30.06.2014 r.

### **Gmina Włoszczowa**

1. Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Głowackiego we Włoszczowie na odcinku od ul. Koniecpolskiej do ul. Sobieskiego. Chodnik został wybudowany przez firmę MAG-BRUK z Włoszczowy za kwotę 156 223,41 zł i odebrany w dniu 10.04.2014 r.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T Konieczno – Modrzewie w miejscowości Konieczno. Za kwotę 250 000 zł wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 900 mb, zatoka parkingowa, chodnik dla pieszych oraz pogłębione zostaną rowy przydrożne. Termin realizacji zadania upływa 15.07.2014 r.
3. Przebudowa ul. Słonecznej w Czarnicy. Na istniejącej podbudowie tłuczniowej wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna na długości 500 mb. Roboty zostaną wykonane przez firmę Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o, za kwotę 59 887,47 zł. Termin realizacji zadania upływa 30.06.2014 r.
4. Przebudowa skrzyżowania ulic 1-go Maja, Ogrodowej i Koniecpolskiej we Włoszczowie. Jest to inwestycja rozpoczęta w 2013 roku. Za kwotę blisko 174 tyś. zł przebudowane zostanie skrzyżowanie przedmiotowych ulic wraz z wymianą podbudowy i wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudową chodników i wjazdów. Planowany termin zakończenia robót upływa 31.05.2014 r.
5. Przebudowa skrzyżowania ulic Wschodniej i Kusocińskiego we Włoszczowie. W celu poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu planowane jest wyniesienie tarczy skrzyżowania oraz dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe. Jest to zadanie rozpoczęte w 2013 roku, w którym została wykonana dokumentacja projektowa. Koszt wykonania zadania po przetargu wynosi 39 448,76 zł.
6. Przebudowa ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. 1-go Maja oraz budowa prawoskrętu z ul. Wiśniowej na ul. 1-go Maja we Włoszczowie. Planowana przebudowa obejmuje wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla skręcających w prawo, wykonanie parkingu, chodników, nowej nawierzchni bitumicznej na przebudowywanym odcinku oraz przestawienie oświetlenia ulicznego. Najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym wynosi 295 844,89 zł.
7. Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Wigury do ul. Sobieskiego we Włoszczowie. Jest to inwestycja rozpoczęta w 2013 r. Roboty wykonuje firma PAVER z

Włoszczowy. Za kwotę 140 000 zł wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna oraz przebudowane chodniki. Planowany termin zakończenia robót upływa 31.05.2014 r.

8. Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Wigury we Włoszczowie. Planowana jest przebudowa pozostałego odcinka ulicy Kilińskiego. W budżecie na ten cel zaplanowana jest kwota 352 000 zł. Ostateczny zakres koniecznych robót znany będzie po zrealizowaniu przez Gminę inwestycji zlokalizowanych w drodze, a mianowicie wykonania brakującego odcinka kanalizacji, instalacji wodociągowej oraz wybudowania parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1.
9. Za kwotę 100 000 zł planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 0249T Motyczno – Międzylesie w miejscowości Motyczno.

### **Gmina Moskorzew**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0240T Moskorzew – Chebdzie. Przebudowany zostanie pozostały odcinek drogi długości 835 mb. Wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna, utwardzone pobocza oraz oczyszczone rowy przydrożne i wykonane wjazdy na posesje. Roboty za kwotę 194 628 zł wykona firma PRDM Myszków. Termin realizacji upływa 15.07.2014 r.

Ponadto w br. Zarząd Dróg Powiatowych opracowuje dokumentację projektową na przebudowę dróg:

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 0231T na odcinku Secemin – Żeliszawiczki, z terminem realizacji do 31.05.2014 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 0253T i nr 0254T na odcinku Stanowiska – Łapczyzna Wola – Piaski, z terminem realizacji do 31.05.2014 r.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0401T odcinek Oleszno – Zabrody, z terminem realizacji do 30.09.2014 r.

oraz:

- Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleźnica – Oleszno, z terminem realizacji do 30.12.2014 r.

Celem poprawy odwodnienia jezdni dróg planowane jest zbieranie zawyżonych poboczy na wybranych odcinkach dróg powiatowych. W br. zostaną zebrane pobocza na łącznej powierzchni ok. 20 000 m<sup>2</sup>.

Podobnie jak w latach ubiegłych na terenie powiatu wykonywane są remonty cząstkowe dróg powiatowych. Remonty dróg emulsją i grysami realizowane są przez dwie firmy zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu oraz we własnym zakresie przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Wykonywane są również remonty cząstkowe dróg powiatowych masą bitumiczną. Planowany termin zakończenia remontów upływa 30.05.2014 r.

Po zrealizowaniu remontów cząstkowych będą prowadzone prace związane z wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach powiatowych oraz remonty nawierzchni dróg tłuczniowych.

Zarząd Dróg Powiatowych będzie również realizował uzupełnienie brakującego oznakowania oraz wymianę zniszczonych znaków drogowych, oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych, wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, interwencyjne oczyszczanie rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi, prace porządkowe, interwencyjne remonty ubytków masą bitumiczną oraz inne prace utrzymaniowe wykonywane we własnym zakresie przez pracowników ZDP bądź zlecane firmom zewnętrznym.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych

*mgr Norbert Gąsieniec*